

## PYTANIA I ODPOWIEDZI (I)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych - geologicznych dotyczących: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta” – modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę – wykonanie otworów wiertniczych w celu ujęcia wód podziemnych” informujemy co następuje:

### Pytanie nr 1.

W Projekcie robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych w celu ujęcia wód podziemnych jako rury osłonowe (obsadowe) zaprojektowano rury grubościenne PCV Ø350/400 mm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur osłonowych (obsadowych) stalowych o odpowiednio dobranej średnicy? Zastosowanie rur PCV podczas prowadzenia wiercenia może doprowadzić do ich pęknięcia, co uniemożliwi prawidłowe wykonanie otworów, natomiast stosując rury stalowe takie ryzyko nie występuje.

Odpowiedź

Ad 1. Dopuszcza.

### Pytanie nr 2.

W związku z faktem, że głębokość projektowanych odwiertów przekracza 100,0 m, konieczne będzie opracowanie planu ruchu i jego zatwierdzenie w Okręgowym Urzędzie Górniczym. Czas potrzebny na opracowanie i zatwierdzenie planu ruchu wynosi 50 dni. Czy Zamawiający przedłuży czas na wykonanie zamówienia o czas potrzebny na wykonanie i zatwierdzenie planu ruchu?

Odpowiedź

Ad 2. Tak. Termin zakończenia robót budowlanych ustala się do dnia – 28.02.2019r.

Daszyna, 21.06.2018r.

Gmina Daszyna  
99-107 Daszyna  
NIP 775-24-06-085  
REGON 611015885

Z-ca Wójta  
Mariusz Gwałkowski