

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha		
d.1	0121-01	203/1000	ha	0.203	
				RAZEM	0.203
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-02	345	m ³	345.000	
				RAZEM	345.000
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-04	345*28	m ³	9660.000	
				RAZEM	9660.000
2		Roboty nawierzchniowe			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.2	0103-04	987.17	m ²	987.170	
				RAZEM	987.170
5	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-03	456.28	m ²	456.280	
				RAZEM	456.280
6	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0111-01	456.28/12*10	m ²	380.233	
				RAZEM	380.233
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-05	15 cm	m ²	530.890	
		530.89		RAZEM	530.890
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-06	530.89*5	m ²	2654.450	
				RAZEM	2654.450
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0302-04	987.17	m ²	987.170	
				RAZEM	987.170
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0302-05	72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
3		Roboty rozbiórkowe			
11	własna	roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych/sanitariaty	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000