

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Geodezyjne wyniesienie obiektu budowlanego w terenie 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.8	km km	0.800	
				RAZEM	0.800
1.3	KSNR 6 0112-01	Wyrównanie, istniejącej podbudowy, z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 6.0*800	m ² m ²	4800.000	
				RAZEM	4800.000
1.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 6.0*800	m ² m ²	4800.000	
				RAZEM	4800.000
1.5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 3.8*800	m ² m ²	3040.000	
				RAZEM	3040.000
1.6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3.8*800	m ² m ²	3040.000	
				RAZEM	3040.000
1.7	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 3.3*800	m ² m ²	2640.000	
				RAZEM	2640.000
1.8	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 3.3*800	m ² m ²	2640.000	
				RAZEM	2640.000
1.9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3.3*800	m ² m ²	2640.000	
				RAZEM	2640.000
1.10	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 3.0*800	m ² m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000
1.11	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - zabezpieczenie krawędzi jezdni 2*0.15*800	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000

mgr inż. Paweł Jodaniewski

 uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 nr ew. LOD/1155/POOD/09