

PYTANIA I ODPOWIEDZI (II) - uzupełnienie

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.272.4.2013 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna – budynki OSP Jarochów, Gańsiorów, Nowa Żelazna, Stary Sławoszew, Krężelewice, Rzędków, Mazew oraz obiekt szkoły w Drzykozach. informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

Czy dopuszcza się zastosowanie kotła c.o. na biopaliwo stałe z zasobnikiem paliwa i automatycznym podajnikiem bez zgazowania drewna?

Odpowiedź

Ad.1. Dopuszcza się zastosowanie kotła c.o. na biopaliwo stałe z zasobnikiem paliwa i automatycznym podajnikiem bez zgazowania drewna.

Pytanie nr 2.

Czy dopuszcza się zastosowanie wszelkich kolektorów słonecznych płaskich i powierzchni kolektora powyżej 2m² i sprawności optycznej wynoszącej 79,4% potwierdzonej certyfikatem Solar Keymer?

Odpowiedź

Ad.2. Dopuszcza się zastosowanie wszystkich kolektorów słonecznych płaskich i powierzchni kolektora powyżej 2m².

Parametry techniczne i cechy, jakie muszą posiadać zastosowane kolektory słoneczne, istotne dla Zamawiającego i decydujące o zachowaniu równoważności:

- sprawność optyczna absorbera nie mniejsza niż 0,809 potwierdzona sprawozdaniem z badań niezależnej jednostki certyfikującej,
- współczynnik strat ciepła w odniesieniu do powierzchni absorbera a1 nie większy niż 3,771665 (W/m²K) potwierdzony sprawozdaniem z badań niezależnej jednostki certyfikującej
- współczynnik strat ciepła w odniesieniu do powierzchni absorbera a2 nie większy niż 0,007908 (W/m²K²) potwierdzony sprawozdaniem z badań niezależnej jednostki certyfikującej


Wynikające zmiany dopuszcza się z zastosowaniem z powyższych rozwiązań – należy ująć w dokumentacji po wykonawczej.

Wójt Gminy Daszyna

Zbigniew Wojtera

Gmina Daszyna

99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085
REGON 611015885



Wójt
Zbigniew Wojtera